

POTTIES



Loodgieter | Plumber

FOR ALL YOUR PLUMBING REQUIREMENTS



Reg No. 2014/04824/07
VAT No. 4350274017

- GEYSERS • LEAKING PIPES • TOILETS
- BLOCKED DRAINS • NEW INSTALLATIONS

E-pos: pottiesplumbers@telkomsa.net

Sel: 079 356 0036

19 Februarie 2019

Theo Potgieter

Huis: Kloppers

KWOTASIE VIR LOODGIETERSWERK – NUWE HUIS

Loodgieterswerk en riool streng volgens plan.

Installeer van toilette, storte, wasbakke, zink, wasmasjien punt, skottelgoedwasser punt, en gas geysers punt soos aangewys op plan.

Alle riool (48m) en bou van mangat, 2x buite kraan punte – toets en afteken van terrein. Grou in installeer van septic tank en riool klip.

Materiaal wat deur eienaar voorsien word:

Wasbakke, zink, toilette, krane, mixers, angle valves, flexi hoses, waste, traps, manhole cover, septic tank, riool klip, plastiek (indien bou – self reël) 3x 152 x 50mm x3m SA Pine Planke en gas geysers sowel as stene, sand en sement wat benodig word.

Alle R1 Lagging wat benodig word om pype in dak te isoleer – volgens Pirb spesifikasies.

Materiaal wat deur loodgieter voorsien word:

Alle riool pype – koue en warm water 16mm ginde pype, alle afvoer pype pvc in vloer en water toevoer vanaf meter.

Prys: R 36 560-00

15% BTW: R 5 484-00

PRYS VAN KWOTASIE: R 42 044-00

VOORWAARDES VAN BETALING

Installering van afvoerpype in vloer:	20%
Installering van ginde pype in muur:	20%
Installering van riool in grond:	35%
Installering van bad, wasbakke ens.:	20%
Toets van riool en sertifikaat:	5%

Byvoorbaat Dankie

FJ POTGIETER

NS: Indien toilette gibrets is sal kostes aangepas word.

Indien losstaande baddens sal kostes aangepas word.

Indien grond nie met pik en graaf gegrou kan word nie asook dieper as meter is en afstand verskil van riool volgens plan sal koste aangepas word.

Indien mangat dieper as 1m is sal kostes aangepas word.